令　和　７　年　度　　水　道　事　業　報　告

西空知広域水道企業団

令和７年度の水道事業概況をお知らせします。

主な事業内容として、施設更新事業、老朽水道管更新事業及び検定満了水道メーター取替事業を実施しました。また、水質は定期的な検査により良好な状態を維持しています。

１　建設改良工事の状況

（１）施設更新事業

水道施設更新計画に基づき、西空知浄水場膜ろ過設備シーケンサー装置改修工事、西空知浄水場中央監視装置機器更新工事、西部地区浄水場薬品注入設備更新工事などを実施しました。

（２）老朽水道管更新事業

現在、老朽配水管更新計画に基づき、供用開始40年を経過する水道管を順次更新しています。令和７年度は新十津川町746.3m、雨竜町561.4mの水道管を更新しました。

（３）検定満了水道メーター取替事業

各戸に設置されている水道メーターは、使用期限が計量法により８年と定められており、期限が経過する水道メーターを取り替える事業です。令和７年度は、新十津川町280台、雨竜町148台、浦臼町113台の合計541台のメーターを取り替えました。

２　給水装置工事の状況

給水装置等の施工は、企業団に登録している指定工事事業者（現在24店登録）でなければなりません。令和７年度は新設工事37件及び改造工事13件の申請を受け付けし、順次検査を行いました。

３　水質検査の状況

毎月水道水の水質検査を実施し、いずれも異常ありませんでした。

４　災害用物品の整備

災害に備え、応急給水用に各戸に配布するための給水袋を約4,000枚(耐用年数10年)を備蓄しています。令和７年度は600枚の給水袋を更新しました。

5　給水の状況

（１）給水件数と給水人口　　令和８年３月末現在

区　　分	新十津川町	雨　竜　町	浦　臼　町	砂 川 市	合　　計
給水件数(件)	2,529	950	653	18	4,150
給水人口(人)	6,004	1,954	1,506	53	9,517

（２）用途別使用水量　　令和７年度

区　　分	使　用　水　量　(m3)				
	新十津川町	雨　竜　町	浦　臼　町	砂 川 市	合　　計
家　事　用	395,723	131,575	89,255	3,171	619,724
業　務　用	86,156	42,535	22,742	0	151,433
浴　場　用	244	20,314	4,584	0	25,142
臨　時　用	83	64	0	0	147
合　　計	482,206	194,488	116,581	3,171	796,446

（３）給水量と日平均給水量　　令和７年度

	新十津川町	雨　竜　町	浦　臼　町	砂 川 市	合　　計
給　水　量 (㎥)	601,673	280,208	133,307	3,298	1,018,486
日平均給水量 (㎥)	1,648	768	365	9	2,790

6　経理状況

（１）収支の概要　　上段：下半期　下段：令和７年度

収 入 科 目	金額（千円）	支 出 科 目	金額（千円）	差　　引	備　　考
収益的収入	366,788	収益的支出	376,188	△ 9,400	令和7年度純損失
資本的収入	165,850	資本的支出	297,599	△ 131,749	留保資金補填
収 入 合 計	532,638	支 出 合 計	673,787	△ 141,149	

（収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み）

（２）資産の現在高　　56億0,429万3千円
（３）負債の現在高　　31億5,452万8千円
（４）資本の現在高　　24億4,976万5千円